

	Straż Miejska w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kołataja 10 Projekt architektury wnętrz pomieszczeń monitoringu miasta Bielska-Białej				
--	--	--	--	--	--

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NR POZYCJI I KOD	OPIS I OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT	JEDN.	ILOŚĆ	JED. STAWKA	CENA W PLN
1. 45111100-9	Zabezpieczenie i osłonięcie powierzchni przed pracami rozbiórkowymi.	kpl	1		
2. 45111100-9	Skucie posadzki betonowej wraz z warstwami, wywóz i utylizacja, grubość ok. 30cm* powierzchnia 34m ² +13,70m ² +5,40m ² = 53,1	m ²	53,1		
3. 45111100-9	Wybranie gruntu i ziemi, wywóz i utylizacja, grubość ok. 20cm* powierzchnia 34m ² +13,70m ² +5,40m ² = 53,1	m ²	53,1		
4. 45431000-7	Wykonanie posadzki z płytek wraz z przygotowaniem podłoża na zaprawie klejowej. Żwir zagęszczony 20cm, chudy beton (B10 -10cm), warstwa wyrównawcza 3cm, papa termozgrzewalna na podłożu zagruntowanym emulsją asfaltową, izolacja przeciwilgociowa z folii, izolacja cieplna-styrodur 20cm, wylewka cementowa 7cm zbrojona siatką, wylewka samopoziomująca, płytki wg projektu na kleju	m ²	53,1		
5. 45111100-9	Rozebranie sufitów podwieszanych wraz z utylizacją 34m ² + 13,70m ² = 47,7m ²	m ²	47,7		
6. 45453100-8	Oslonięcie wstęgi ceglanej i konserwacja- wykucie spoin, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, fugowanie, wzmacnianie, hydrofobizacja. 47,7m ² + 20,38=68,08	m ²	68,08		
7. 45111100-9	Rozebranie osłony kolumn wraz z wywiezieniem i utylizacją . 2 sztuki	sz.	2		
8. 45111100-9	Rozebranie ścianki działowej wraz z wywiezieniem i utylizacją 2,87m*3,2m = 9,18m ²	m ²	9,18		
9. 45321000-3	Obudowa przeciwpożarowa kolumn - odlew gipsowy	szt.	2		
10. 45321100-9	Obudowa przeciwpożarowa konstrukcji stropu (6,28m*4 + 3,2m*2 + 5,32)*0,5=18,42m ²	m ²	18,42		
11. 45324000-4	Malowanie ścian. Oczyszczenie z warstw farby, przemycie, poprawki malarskie, drobne szpachlowanie, gruntowanie malowanie wraz przecierkami. Pomieszczenia (5,32*2+3,10)*2,83+(4,43*2+3,2)*2,83 = 73,00m ² , korytarz 22m ² , serwerownia 38m ² = 133m ²	m ²	133		
12. 45421132-8	Dostawa i montaż okien wg specyfikacji O1 - 2 szt, O2 - 1 szt. 1,7*1,2*3= 6,12m ²	m ²	6,12		
13. 45421131-1	Dostawa i montaż drzwi wg specyfikacji D1 - 1,00*2,10, D-2 0,9*2,10, D3- 0,9*2,10 = 5,88m ²	m ²	5,88		

14. 45421152-4	Dostawa i montaż przeszklonej ścianki działowej wg specyfikacji 2,8*3,12=8,74	m2	8,74		
15. 45421160-3	Dostawa i montaż napisu ze stali nierdzewnej - wysokość liter 20cm -	kpl	1		
16. 45421160-3	Dostawa i montaż logo Straży Miejskiej	kpl	1		
17. 45421160-3	Dostawa i montaż elementów kołowych na słupach wg. rysunku WIDOKI	kpl	2		
18. 45421160-3	Dostawa i montaż inkrustacji ze stali nierdzewnej na płytkach wg. rysunku WIDOKI	kpl	2		
	RAZEM KWOTA NETTO				0,00 zł