

SM-RFL.261-2.1.2021.DF

Bielsko Biała, dnia 07.04.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Straż Miejska w Bielsku Białej
ul. Hugona Kołłątaja 10
43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
<https://bip.strazmiejska.bielsko.pl>
tel.: 33-822-8114; 33-822-8115

*Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego*

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA SWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: *usługę rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej.*

Zamawiający, Straż Miejska w Bielsku Białej, ul. Hugona Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, działając w trybie art. 135-137 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pytania Wykonawców skierowane do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o określenie wymagań dotyczących osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w celu wypełnienia załącznika nr 6 do SWZ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że kwestie te zostały uregulowane już w SWZ i załącznikach (projekt umowy).

Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o jednoznaczne określenie i udostępnienie wzoru formularza cenowego, który ma być załącznikiem (11.1) do Formularza Ofertowego (Załącznika nr 3 do SWZ)? Prosimy o informację jak formularz cenowy ma być wypełniony.

Wyjaśnienia:

Niniejsza SWZ nie posługuje się pojęciem „*formularz cenowy*”. Zamawiający informuje, że Wykonawca składa wraz z ofertą przetargową (Formularzem Oferty), **wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy**, opracowany na bazie przedmiaru robót, stanowiącego część składową załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (wymóg w tym względzie zawarty został w rozdziale 11.3. SWZ).

Pytanie nr 3

We wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) w par. 18 ust. 8 Zamawiający wyznacza terminy przeglądów prac w okresie rękojmi i gwarancji. Uprzejmie prosimy o określenie, ile takich przeglądów Zamawiający przewiduje w ciągu każdego roku udzielanej rękojmi i gwarancji?

Wyjaśnienia:

Zamawiający przewiduje 1 (jeden) przegląd przed zakończeniem rękojmi i gwarancji.

Pytanie nr 4

We wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) w par. 18 ust. 8 Zamawiający wyznacza terminy przeglądów prac w okresie rękojmi i gwarancji. Uprzejmie prosimy o podanie informacji, ile takich przeglądów i w jakim zakresie oraz w jakich okresach czasowych odbyło się w istniejącym systemie monitoringu miasta Bielsko-Biała?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie, gdyż jego zakres nie dotyczy treści obecnego SWZ, a co się z tym wiąże pytanie jest niezgodne z art. 135 ust. 1 PZP.

Pytanie nr 5

Projekcie Wykonawczym (pw-modernizacja.pdf) w pkt.4.1.1 jest mowa o zabudowaniu 4 szt. rejestratorów IP TruVision wyposażone w dyski o łącznej pojemności 32TB HDD. Natomiast w tym samym punkcie 4.1.1 w tabeli w pkt. 2 wskazane są wymagane 2 szt. rejestratorów TruVision z 36TB HDD dla każdego rejestratora. Dodatkowo w Przedmiarze Robót (pr-modernizacja.pdf) w pkt. 1.1.2 wskazane są 2 szt. urządzeń do cyfrowego zapisu obrazu bez wskazania ilości wymaganej przestrzeni dyskowej HDD. Uprzejmie proszę o odpowiedź ile ma być dostarczonych, zamontowanych i uruchomionych rejestratorów oraz z jaką wymaganą pojemnością dysków HDD każdy? Prosimy o udostępnienie poprawionych projektów wykonawczych i przedmiarów robót.

Wyjaśnienia:

W tym etapie rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, mają być zainstalowane 2 kpl. rejestratorów o pojemności dyskowej 36TB każdy.

Pytanie nr 6

W Projekcie Wykonawczym (pw-modernizacja.pdf) w pkt.4.1.1 jest opis wymaganego zakresu robót który nie odpowiada zapisom i ilościom w Przedmiarze Robót (prmodernizacja.pdf) w pkt. 1.1. Uprzejmie prosimy o weryfikację oraz udostępnienie spójnych i poprawnych wymaganych zakresów dostaw i prac. Prosimy o udostępnienie poprawionych projektów wykonawczych i przedmiarów robót.

Wyjaśnienia:

Dokonano korekty Przedmiaru Robót (w załączeniu do niniejszych wyjaśnień).

Pytanie nr 7

W projekcie Wykonawczym (pw-modernizacja.pdf) w pkt.4.2.18 jest opis wymaganego zakresu robót który nie odpowiada zapisom i ilościom w Przedmiarze Robót (pr-modernizacja.pdf) w pkt. 2.5. Uprzejmie prosimy o weryfikację oraz udostępnienie spójnych i poprawnych wymaganych zakresów dostaw i prac. Prosimy o udostępnienie poprawionych projektów wykonawczych i przedmiarów robót.

Wyjaśnienia:

Dokonano weryfikacji zakresów robót w PW i PR – nie stwierdzono rozbieżności.

Pytanie nr 8

W Projekcie Wykonawczym (pw-modernizacja.pdf) w pkt.4.2.19 jest opis wymaganego zakresu robót który nie odpowiada zapisom i ilościom w Przedmiarze Robót (pr-modernizacja.pdf) w pkt. 2.6. Uprzejmie prosimy o weryfikację oraz udostępnienie spójnych i poprawnych wymaganych zakresów dostaw i prac. Prosimy o udostępnienie poprawionych projektów wykonawczych i przedmiarów robót.

Wyjaśnienia:

Dokonano weryfikacji zakresów robót w PW i PR – nie stwierdzono rozbieżności.

Pytanie nr 9

W Projekcie Wykonawczym (pw-zielony-zakatek.pdf) jest opis wymaganego zakresu robót który nie odpowiada zapisom i ilościom w Przedmiarze Robót (pr-zielonyzakatek.pdf) w pkt. 2.6. Uprzejmie prosimy o weryfikację oraz udostępnienie spójnych i poprawnych wymaganych zakresów dostaw i prac. Prosimy o udostępnienie poprawionych projektów wykonawczych i przedmiarów robót.

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że jest to dokończenie rozbudowy systemu monitoringu określonego w projekcie i w przedmiotowym zamówieniu wiążący jest zakres prac określony w przedmiarze robót.

Pytanie nr 10

W Projekcie Wykonawczym (pw-modernizacja.pdf) są wytyczne dla kamer w obudowach tubowych zewnętrznych, jednak w ani w Projekcie Wykonawczym ani w Przedmiarze Robót nie ma żadnej informacji o ilościach, miejscu i sposobie ich instalacji. Uprzejmie prosimy o informacje w których miejscach, w jakich ilościach i w jaki sposób mają zostać zainstalowane. Prosimy również o udostępnienie poprawionych projektów wykonawczych i przedmiarów robót.

Wyjaśnienia:

Kamery w obudowach tubowych nie występują w etapie I (przedmiotowe zamówienie podstawowe).

Pytanie nr 11

Uprzejmie prosimy o podanie w których lokalizacjach należy dostarczyć i zainstalować nowe szafki?

Wyjaśnienia:

W lokalizacjach ujętych w etapie I (przedmiotowe zamówienie podstawowe), nie zachodzi potrzeba wymiany szafek na nowe.

Pytanie nr 12

Czy na prace wykonywane w pasie drogowym Zamawiający posiada zaopiniowane Projekty Czasowej Organizacji Ruchu? jeżeli jest to po stronie Wykonawcy to proszę o dopisanie takiej pozycji do przedmiaru robót, ponieważ rozliczenie prac zgodnie z umową ma być kosztorysowe.

Wyjaśnienia:

O konieczności sporządzania projektów czasowej organizacji ruchu każdorazowo decyduje MZD. W przypadku przyłączy wodociągowych, gazociągowych, linii energetycznej, ciepłociągu, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej nie jest to wymagane.

Pytanie nr 13

W przedmiarze Zielony Zakątek brak pozycji dla budowy rurociągu, proszę o uzupełnienie.

Wyjaśnienia:

Przedmiar robót dla lokalizacji „Zielony Zakątek” zawiera wszystkie prace konieczne do wykonania.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnionych projektów ROI na zaciąganie kabli do kanalizacji ORANGE, jeżeli jest to po stronie Wykonawcy to proszę o dopisanie takiej pozycji do przedmiaru robót, ponieważ rozliczenie prac zgodnie z umową ma być kosztorysowe.

Wyjaśnienia:

Zamawiający posiada uzgodnione i zatwierdzone przez ORANGE Polska projekty budowy kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej własności ORANGE Polska. Projekty te będą udostępnione Wykonawcy wyłonionemu w trakcie postępowania przetargowego.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z MZD? Jeśli posiada to uprzejmie proszę o ich udostępnienie. Jeśli nie to po czyjej stronie one będą leżeć?

Wyjaśnienia:

Zamawiający posiada uzgodnienia z MZD w niezbędnym zakresie (w załączeniu do niniejszych wyjaśnień).

Pytanie nr 16

W Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt. 21.1.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat z przeszkolenia w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych serii IFS przeprowadzone przez firmę Carrier Fire&Security EMEA BV. Proszę o rezygnację z powyższego wymagania, ponieważ na rynku polskim są dostępne urządzenia sieciowe innych producentów, które są równoważne do urządzeń sieciowych serii IFS.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę SWZ.

Pytanie nr 17

W przedmiarze robót „Modernizacja analogowej części systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej do standardu IP” w poz. 1.1.4, 1.1.5 nie ma ilości. Prosimy o potwierdzenie, że te pozycje mają nie mieć ilości, ew. prosimy o wskazanie ilości.

Wyjaśnienia:

Na tym etapie (przedmiotowe zamówienie podstawowe), te elementy nie będą demontowane.

Zamawiający zamieszcza także wraz z niniejszymi wyjaśnieniami, zmodyfikowaną wersję SWZ, w której stwierdzono oczywiste omyłki pisarskie.

Informuję ponadto, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami oraz modyfikacją SWZ, ***Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert***, który wyznaczony został na dzień ***14.04.2021r do godz. 10.00.***

**KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ**

mgr Grzegorz Gładysz

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
upoważnionej do występowania w jego imieniu

wyk. w 1 egz.

- informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazano Wykonawcom, którzy skierowali pytania do treści SWZ.